

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอรามราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี สายทางนายทุนสภาพ สุขเจริญ ถึงนายทุนอุบลชัย วันชม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

0

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอรามราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ถนน คลส.อบ.ค.ม.ถ.001

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดคอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับแก้ระดับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	450.00	1.62	729.00	1.3607	2.20	991.95
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นที่ทาง							
	3.1 หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-			
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ลบ.ม.	18.00	359.40	6,469.20	1.3607	489.04	8,802.64
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางบอร์เลนดัสต์เบนด์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	360.00	345.69	124,448.40	1.3607	470.38	169,336.94
	4.2 งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	116.43	465.72	1.3607	158.43	633.71
	4.3 งานรอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	32.00	57.00	1,824.00	1.3607	77.56	2,481.92
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	90.00	62.15	5,593.50	1.3607	84.57	7,611.08
5	งานโหล่ทาง							
	5.1 งานโหล่ทางถูกรับปรับแก้สีแดง	ลบ.ม.	13.50	102.89	1,389.02	1.3607	140.00	1,890.04
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานทาสีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่และป้ายโครงการ	ชุด	1.00				ราคาตามใบ Factor F.	
รวมค่าก่อสร้าง								191,748.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

140,918.84
0.00

1.3607
1.2764

สำเนาถูกต้อง

(นายมนัส อนุสนธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์ สายทางหมายเลข 1001 ถึงบ้านนาบุญชัย วัณฆ
ก้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ถนน คสล. อบต.ค.ม.0001
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	191,748.28	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	191,748.28	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งพันบาทถ้วน)	191,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.090 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,122,222.22 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ 493/2563 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


..... ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรี สุวัจน์ บุคตาวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

เห็นชอบ

(ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


..... กรรมการ
(นายมนัส อนุสนธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายศักดิ์ชัย จุฑาพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


..... กรรมการ

นางสาวเพ็ญศรี โลหิตะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายมนัส อนุสนธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง