

เอกสารประมาณราคา

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2568

โครงการรื้ออาคารภายในพื้นที่ทำการ อบต.คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน

โดยทำการรื้ออาคารภายในพื้นที่ทำการ อบต.คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณตั้งไว้ 238,000.- บาท (-สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ราคากลาง 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



จัดทำโดย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569

โครงการ รื้ออาคารภายในบริเวณที่ทำการ อบต.คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.คูเมืองกำหนด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายการประมาณการ ปร.4-5 จำนวน 3.00 แผ่น

คำนวณราคากลาง กองช่าง อบต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (หน่วย:บาท)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน ก่อสร้างทาง	-	Factor F
2	กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร	250,595.16	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	กลุ่มงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม	-	- ภาษี 7%
4	กลุ่มงานก่อสร้าง ชลประทาน	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	250,595.16	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	ราคากลาง	250,000.00	- พื้นที่ปกติ
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนัส อนุสนธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยรักษ์ พลพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอิสราณวัฒน์ สาระวิจารณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ

เห็นชอบ ว่าที่ร้อยโท.....

(รัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่ อนุมัติ เพราะ

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง รื้ออาคารภายในบริเวณที่ทำการ อบต.คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารฯ	191,689.10	1.3073	250,595.16	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	191,689.10	1.3073	250,595.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			รวมค่ารื้อถอน	250,595.16	
			ปรับยอดสุทธิ	250,000.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนัส อนุสนธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยรักษ์ พลพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ ว่าที่ร้อยโท.....

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นายอิสราณวัฒน์ สาระวิจารณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่ อนุมัติ เพราะ

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รื้ออาคารภายในบริเวณที่ทำการ อบต.คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ประมาณราคาเมื่อ
22-Jul-69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	-งานรื้อหน้าต่างกระจาก อลูมิเนียม รวมเหล็กตัด รื้อกอง	68.20	ตร.ม.	-		103.00	7,024.60	7,024.60	
	-งานรื้อประตูกระจากอลูมิเนียม รวมเหล็กตัด รื้อกอง	22.50	ตร.ม.	-		103.00	2,317.50	2,317.50	
	-งานรื้อประตู พิวซี รื้อกอง	4.00	ชุด	-		70.00	280.00	280.00	
	-งานรื้อช่องแสง รื้อกอง	2.50	ตร.ม.	-		60.00	150.00	150.00	
	-งานรื้อผนังกระจาก รื้อกอง	15.00	ตร.ม.	-		40.00	600.00	600.00	
	-งานรื้อฝ้าเพดานแผ่นเรียบ รื้อขนไป	174.00	ตร.ม.	-		36.00	6,264.00	6,264.00	
	-งานรื้อเพดานยิบฉิม รื้อขนไป	331.00	ตร.ม.	-		26.00	8,606.00	8,606.00	
	-งานรื้อโคมไฟ รื้อกอง	47.00	ชุด	-		26.00	1,222.00	1,222.00	
	-งานรื้อสวิตช์ไฟ รื้อกอง	60.00	ชุด	-		20.00	1,200.00	1,200.00	
	-งานรื้อผนังก่ออิฐ รื้อขนไป	1,106.80	ตร.ม.	-		41.00	45,378.80	45,378.80	
	-งานรื้อพื้น คสล. รื้อขนไป	820.00	ตร.ม.	-		61.00	50,020.00	50,020.00	
	รวมยอดในหน้า							123,062.90	123,062.90

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอิสรา นุวัฒน์ สารวิจารณ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนัส อนุสนธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 (ก) -2-

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รื้ออาคารภายในบริเวณที่ทำการ อบต.คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

หน่วยงานเจ้าของ
ประมาณราคาเมื่อ 22-Jul-69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	-งานรื้อหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน รื้อกอง	371.00	ตร.ม.	-	-	21.00	7,791.00	123,062.90	
	-งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ รื้อกอง	490.00	ตร.ม.	-	-	21.00	10,290.00	7,791.00	
	-งานรื้อโครงสร้างหลังคาเหล็ก รื้อกอง	870.00	ตร.ม.	-	-	51.00	44,370.00	10,290.00	
	-งานรื้อโครงสร้างเหล็ก รื้อกอง	12.00	ตร.ม.	-	-	51.00	612.00	44,370.00	
	-งานรื้อโถส้วมนั่งราบ รื้อกอง	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	612.00	
	-งานรื้อโถส้วมนั่งยอง รื้อขนไป	2.00	ชุด	-	-	220.00	440.00	280.00	
	-งานรื้อโถปัสสาวะ+บังาย รื้อกอง	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	440.00	
	-งานรื้อประตูเหล็กบานเลื่อนนา รื้อกอง	7.60	ตร.ม.	-	-	82.00	623.20	420.00	
	-งานรื้อตู้คุมไฟ+สายเมนตีไฟฟ้า รื้อกอง	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	623.20	
	-งานรื้อพัดลมติดเพดาน รื้อกอง	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	200.00	
	-งานรื้ออื่น ๆ เช่น สายชำระ กระจกเงา ราวจับ ที่วางสบู่ สายไฟฟ้า ฯ	1.00	มร.	-	-	3,000.00	3,000.00	600.00	
รวมยอดใบหน้านี้							68,626.20	3,000.00	
ยอดรวมทั้งหมด							191,689.10		
							68,626.20		
							191,689.10		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอิสราณัฐพัฒน์ สาระวิจารณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายมนัส อนุสนธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง